



# INTERMITTENCE et Gamme INNOCLAIR

Référence dossier : EN-CAPE 14.222 C -V0



## 1. Test officiel d'agrément (plate-forme CSTB)

**Phase N°12 - Effet « vacances »** (Non alimentation de la station pendant 2 semaines)

	MES	DB05
Avant arrêt alimentation	4	2
Après reprise alimentation	23	5

## 2. Tests supplémentaires effectués à la demande d'INNOCLAIR

**2.1 Effet intermittence** (5 jours d'absence et 2 jours de présence)

	MES	DB05
Avant arrêt alimentation	2	2
Après reprise alimentation	7	2

**2.2 Coupure électrique de 48h00** (au lieu de 24h00 pour le test d'agrément)

	MES	DB05
1 <sup>er</sup> jour d'arrêt	10	6
2 <sup>nd</sup> jour d'arrêt	7	25
Alimentation électrique	7	34

**2.3 Arrêt de la pompe de recirculation pendant 1 semaine**  
(simulation pour définition du délai d'intervention en SAV)

	MES	DB05
1 <sup>er</sup> jour d'arrêt	15	6
2 <sup>ème</sup> jour d'arrêt	2	2
3 <sup>ème</sup> jour d'arrêt	5	2
7 <sup>ème</sup> jour d'arrêt	2	-